

Miedźna, dnia 24.06.2023 r.

GKO.6220.17.2023

DECYZJA **o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zmianami) – zwanej dalej **kpa**, w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późniejszymi zmianami) – dalej **ustawa ooś**,

W dniu 24.01.2023r. (wpływ do urzędu 23.01.2023r.) wpłynął wniosek Pełnomocnika inwestora Pana Pawła Pietrzak, ul. Modrzewiowa 4, 43-267 Suszec po zasięgnięciu opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach,
- Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach

Wójt Gminy Miedźna

Stwierdza brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pn. : „ **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej**
w miejscowości Miedźna, ul. Wiejska”

I Określa istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, tj.:

1. Drzewa znajdujące się w obrębie inwestycji, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w następujący sposób:

- a) należy osłonić pnie drzew przy użyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej lub grubych mat słomianych lub trzciniowych,
- b) wykopy bezpośrednio przy pniach drzew należy wykonywać ręcznie. Przycięte korzenie należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. Odkopane korzenie winny zostać wpuszczone głębiej i zabezpieczone przed wysychaniem lub przed przymrozkami. Wykopy w pobliżu drzew winny zostać niezwłocznie zasypane,
- c) zabrania się obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyż grozi to zachwianiem ich statyki,
- d) w obrębie rzutu korony nie można magazynować materiałów chemicznych, budowlanych i ziemi z powstałych wykopów, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postoju sprzętu ciężkiego,
- e) po zakończeniu prac zabezpieczenia drzew należy zdemontować.

2. W celu ochrony przed nieumyślnym zabijaniem zwierząt w trakcie realizacji przedsięwzięcia, na odcinkach wykonywanych metodą wykopu otwartego:

- a) prace muszą być prowadzone w sposób umożliwiający spontaniczne przemieszczanie się zwierząt ze stref zagrożenia np. poprzez zastosowanie łagodnych (ścinianych) brzegów wykopów, które ułatwią wydostawanie się z nich uwięzionych zwierząt lub też ich zabezpieczanie

siatką (o oczkach nie większych niż 0,5 cm x 0,5 cm i wysokości co najmniej 50 cm, z przewieszką o długości co najmniej 10 cm, skierowaną „na zewnątrz” od placu budowy, wkopanej w ziemię na głębokość 30 cm),

b) jeżeli mimo zastosowanych rozwiązań zwierzęta przedostaną się na plac budowy należy je uwolnić. Uwolnione zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk, poza rejon objęty inwestycją. Przy wyborze miejsca, do którego zwierzęta zostaną przeniesione należy wziąć pod uwagę możliwość ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku, również z uwzględnieniem czynników antropogenicznych.

2. Nakłada obowiązek unikania, zapobiegania i ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko poprzez:

- a) Podjęcie działań mających na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów, które po wykorzystaniu zostaną przekazane wyspecjalizowanym firmom);
- b) Jeśli grunt zostanie zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi należy wybrać i przekazać do neutralizacji uprawnionym podmiotom;
- c) Należy zorganizować na terenie utwardzonym, w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego materiały potencjalnie niebezpieczne dla środowiska gruntowo-wodnego (np. oleje, smary, farby, masy i powłoki uszczelniające) magazynować w szczelnych i zamykanych pojemnikach na utwardzonym podłożu;
- d) Odpady powstające podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia magazynować w sposób wykluczający zanieczyszczenie środowiska wodno – gruntowego oraz powstawanie odcieków;
- e) W przypadku konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczać czas odwodnienia wykopu; ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
- f) W przypadku wykorzystania do magazynowania materiałów potencjalnie niebezpiecznych odciekowych/wychwytowych należy je opróżniać w sposób wykluczający zanieczyszczenie środowiska wodno-gruntowego;

UZASADNIENIE

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Józefa Lompy 19, 43-227 Gilowice, działając przez pełnomocnika Pana Pawła Pietrzak, ul. Modrzewiowa 4, 43-267 Suszec, zwrócił się do Wójta Gminy Miedźna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miedźna, ul. Wiejska”**.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w Miedźnej, ul. Wiejska. Projektowana inwestycja złożona jest z odcinka tłoczego Dz200 PE, grawitacyjnego Dz315 PVC oraz istniejącej przepompowni ścieków. Ścieki sanitarne będą tłoczone od istniejącej przepompowni ścieków zlokalizowanej w Miedźnej, ul. Wiejska zlokalizowanej na działce nr 1100/86 za pomocą projektowanego odcinka tłoczego do studni

rozprężnej zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej, a następnie prowadzone będą projektowanym odcinkiem sieci grawitacyjnie do odbiornika, którym będzie istniejąca sieć kanalizacyjna zlokalizowana na terenie oczyszczalni ścieków „LEMNA” we Frydku.

Celem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby odbioru ścieków sanitarnych z istniejącej przepompowni ścieków oraz w rejonie ul. Wiejskiej we Frydku i Miedźnej i doprowadzenie ich do oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019 poz. 1839) § 3 ust. 1 pkt 81 projektowana inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Przedmiotowa inwestycja stanowi budowę sieci kanalizacyjnej o całkowitej długości przedsięwzięcia większej niż 1km.

Przedmiotem inwestycji, dla której wnioskuje się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 1,8 km. Projektowana inwestycja składa się z odcinka sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej o długości ok 1,1 km z rur Dz315 [mm] PVC-U oraz odcinek sieci kanalizacyjnej tłocznej o długości ok. 740m z rur Dz200 [mm] PE. Projektowane przedsięwzięcie jest inwestycją liniową podziemną, natomiast obiektami, które będą usytuowane na powierzchni są studnie, zasuw, skrzynki uliczne.

Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Józefa Lompy 19, 43-227 Gilowice.

Zawiadomieniem znak GKO.6220.17.2023, działając na podstawie art. 61 § 4 kpa, Wójt Gminy Miedźna poinformował strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, o wystąpieniu do organów współdziałających oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag, wniosków i żądań. Mając na uwadze treść art. 74 ust. 3 ustawy ooś zawiadomienie zostało doręczone stronom postępowania w trybie art. 49 kpa poprzez umieszczenie zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Miedźnej oraz tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miedźna.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 oraz art. 64 ustawy ooś, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii:

- 1 regionalnego dyrektora ochrony środowiska,
- 2 organu inspekcji sanitarnej, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19 i 21-27, oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b ustawy ooś,
- 3 organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy
- 4 organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Reasumując, ustalono, że organami wydającymi opinię w przedmiotowej sprawie są:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach,
- Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach.

Wobec powyższego, po przeprowadzeniu postępowania związanych z przedsięwzięciem, działając zgodnie z zapisem art. 64 ust. 1 ustawy ooś, Wójt Gminy Miedźna zwrócił się o

wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego określenia zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia do ww. organów współdziałających.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach wyraził opinię, w której stwierdził, że dla planowanego zamierzenia brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wyraził opinię że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach istotnych warunków korzystania ze środowiska, tj.:

1. Drzewa znajdujące się w obrębie inwestycji, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w następujący sposób:

a) należy osłonić pnie drzew przy użyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej lub grubych mat słomianych lub trzcinowych,

b) wykopy bezpośrednio przy pniach drzew należy wykonywać ręcznie. Przycięte korzenie należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. Odkopane korzenie winny zostać wpuszczone głębiej i zabezpieczone przed wysychaniem lub przed przymrozkami. Wykopy w pobliżu drzew winny zostać niezwłocznie zasypane,

c) zabrania się obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyż grozi to zachwianiem ich statyki,

d) w obrębie rzutu korony nie można magazynować materiałów chemicznych, budowlanych i ziemi z powstałych wykopów, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postoju sprzętu ciężkiego,

e) po zakończeniu prac zabezpieczenia drzew należy zdemontować.

2. W celu ochrony przed nieumyślnym zabijaniem zwierząt w trakcie realizacji przedsięwzięcia, na odcinkach wykonywanych metodą wykopu otwartego:

a) prace muszą być prowadzone w sposób umożliwiający spontaniczne przemieszczanie się zwierząt ze stref zagrożenia np. poprzez zastosowanie łagodnych (ścinianych) brzegów wykopów, które ułatwią wydostawanie się z nich uwięzionych zwierząt lub też ich zabezpieczanie siatką (o oczkach nie większych niż 0,5 cm x 0,5 cm i wysokości co najmniej 50 cm, z przewieszką o długości co najmniej 10 cm, skierowaną „na zewnątrz” od placu budowy, wkopanej w ziemię na głębokość 30 cm),

b) jeżeli mimo zastosowanych rozwiązań zwierzęta przedostaną się na plac budowy należy je uwolnić. Uwolnione zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk, poza rejon objęty inwestycją. Przy wyborze miejsca, do którego zwierzęta zostaną przeniesione należy wziąć pod uwagę możliwość ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku, również z uwzględnieniem czynników antropogenicznych.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w opinii stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki dla przedmiotowego przedsięwzięcia:

a) W sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) należy podjąć niezwłocznie działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów, które po wykorzystaniu zostaną przekazane wyspecjalizowanym firmom);

b) zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi grunt należy wybrać i przekazać do neutralizacji uprawnionym podmiotom;

- c) zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym, w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu;
- d) materiały potencjalnie niebezpieczne dla środowiska gruntowo-wodnego (np. oleje, smary, farby, masy i powłoki uszczelniające) magazynować w szczelnych i zamykanych pojemnikach na utwardzonym podłożu;
- e) odpady powstające podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia magazynować w sposób wykluczający zanieczyszczenie środowiska wodno – gruntowego oraz powstawanie odcieków;
- f) w przypadku konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczać czas odwodnienia wykopu; ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
- g) w przypadku wykorzystania do magazynowania materiałów potencjalnie niebezpiecznych odciekowych/wychwytowych należy je opróżniać w sposób wykluczający zanieczyszczenie środowiska wodno-gruntowego.

W dniu 16 maja 2023r. zostało przesłane Zawiadomienie nr GKO.6220.17.2023 o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów dowodowych.

Zgodnie z art. 63 ustawy ooś obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W postanowieniu tym wskazuje się uwarunkowania, które zostały uwzględnione w toku postępowania (art. 65 ust. 3 ustawy ooś). Biorąc pod uwagę powyższe, na podstawie informacji zawartych w *Karcie informacyjnej przedsięwzięcia* oraz uzupełnieniach do niej, Wójt Gminy Miedźna przeanalizował uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, mianowicie:

1 Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

1) skali przedsięwzięcia

Przedmiotem inwestycji, dla której wnioskuje się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 1,8 km. Projektowana inwestycja składa się z odcinka sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej o długości ok 1,1 km z rur Dz315 [mm] PVC-U oraz odcinek sieci kanalizacyjnej tłocznej o długości ok. 740m z rur Dz200 [mm] PE. Projektowane przedsięwzięcie jest inwestycją liniową podziemną, natomiast obiektami które będą usytuowane na powierzchni są studnie, zasuw, skrzynki uliczne.

Zakres inwestycji

L.p.	Sieć kanalizacji sanitarnej	Materiał, średnica	
		Rurociąg	Ilość mb
1.	Przewód kanalizacji sanitarnej odcinek tłoczny	Dz200 [mm] PE	ok. 732 m

2.	Przewód kanalizacji sanitarnej odcinek grawitacyjny	Dz315 [mm] PVC-U	ok. 1021 m
3	Łączna długość sieci		ok. 1,8 km
		Studnie	Ilość szt.
1.	Studnia kanalizacyjna – w tym studnie rewizyjne, odwodnieniowe, odpowietrzające, czyszczakowe i studnia rozprężna	DN1200 [mm] z kręgów betonowych zbrojonych o średnicy DN1200[mm] wraz z wyposażeniem	35

2) wielkości zajmowanego terenu

Teren, na którym realizowana będzie budowa sieci kanalizacji to obszar działek stanowiących pasy drogi powiatowej, gminnych i wewnętrznych, tereny zielone, pobocza, tereny leśne, łąki i pole uprawne. W przypadku dróg publicznych występują nawierzchnie asfaltowe oraz pobocza gruntowe pokryte trawą, a w pasie terenu miejscami występują krzewy i drzewa. Projektowana sieć przebiega będzie głównie w poboczu pasa drogowego, jednak występuje kilka przekroczeń dróg i nawierzchni asfaltowych. Trasa sieci przebiega również przez pasy dróg wewnętrznych prywatnych i gminnych o nawierzchniach gruntowych utwardzonych tłuczniem i kruszywem. Projektowana sieć przebiega również przez fragmenty pól uprawnych oraz tereny zielone.

Dotychczasowo teren, na którym projektowane jest przedsięwzięcie użytkowany jest jako:

- pas dróg powiatowych i gminnych, głównie pobocza
- teren oczyszczalni ścieków w miejscowości Frydek
- drogi wewnętrzne, leśne
- łąki i pola uprawne.

Powierzchnia zajęcia nieruchomości i dotychczasowy sposób użytkowania:

L.p	Nr działki	Obręb, k.m.	Pow. zajęcia 1m [m2]	Sposób wykorzystania/użytkowania	Pokrycie szatą roślinną
1	1100/86	241003_2.000 5 Miedźna	7,4	teren gruntowy, lokalizacja istniejącej przepompowni ścieków wraz z urządzeniami i studniami	trawa
2	660/86	241003_2.000 5 Miedźna	0,6	teren komunikacyjny droga powiatowa	trawa
3	397/86	241003_2.000 5 Miedźna	1,2	teren komunikacyjny droga powiatowa	trawa
4	927/66	241003_2.000 5 Miedźna	232,8	teren komunikacyjny droga powiatowa	-
5	399/88	241003_2.000 5 Miedźna	239,5	teren komunikacyjny droga powiatowa	trawa
6	323/69	241003_2.000 5 Miedźna	26,7	teren komunikacyjny droga powiatowa	-
7	623/69	241003_2.000 5 Miedźna	4,3	teren komunikacyjny droga powiatowa	-
8	680/69	241003_2.000 5 Miedźna	146,7	teren komunikacyjny droga powiatowa	trawa

9	403/68	241003_2.000 5 Miedźna	3,0	teren komunikacyjny droga powiatowa	trawa
10	798/68	241003_2.000 5 Miedźna	6,2	teren komunikacyjny droga powiatowa	trawa drzewa
11	792/64	241003_2.000 5 Miedźna	342,0	teren komunikacyjny droga powiatowa	trawa, krzewy, drzewa
12	793/64	241003_2.000 5 Miedźna	86,3	teren rolniczy grunty uprawne, łąka	uprawy, trawa
13	794/64	241003_2.000 5 Miedźna	8,5	teren komunikacyjny droga powiatowa	trawa
14	1183/64	241003_2.000 5 Miedźna	5,6	teren komunikacyjny droga wewnętrzna	-
15	1175/64	241003_2.000 5 Miedźna	31,4	teren różny, grunt rolny teren zielony, budowa budynku	trawa
16	102/25	241003_2.000 1 Frydek	4,3	teren komunikacyjny droga wewnętrzna	trawa
17	116/28	241003_2.000 1 Frydek	224,6	teren rolniczy grunty uprawne, łąka	trawa, krzewy, drzewa
18	102/5	241003_2.000 1 Frydek	53,6	teren komunikacyjny droga gminna	trawa, krzewy, drzewa
19	102/24	241003_2.000 1 Frydek	234,9	łąka	trawa, krzewy, drzewa
20	102/19	241003_2.000 1 Frydek	104,8	teren komunikacyjny droga gminna	trawa
21	102/18	241003_2.000 1 Frydek	7,4	teren przemysłowy teren oczyszczalni ścieków „Lemna” w miejscowości Frydek	-

3) istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie

Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmowała będzie budowę odcinka sieci grawitacyjnej z rur Dz315 [mm] PVC-U wraz ze studniami oraz wykonaniem włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej i studni zlokalizowanej na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków „LEMNA” w miejscowości Frydek, a następnie budowę sieci tłocznej z rur Dz200 [mm] PE wraz ze studniami, włączenie do istniejącej przepompowni oraz na jej zakończeniu budowę studni rozprężnej, która zostanie przyłączona do odcinka grawitacyjnego. Na sieci przewiduje się studnie rewizyjne oraz odpowietrzające, czyszczakowe i odwodnieniowe. W przypadku przejść poprzecznych przez pasy drogowe projektuje się rury ochronne. Projektowane przedsięwzięcie służyło będzie do odbioru ścieków sanitarnych z istniejącej sieci zlokalizowanej w rejonie ul. Polnej i ul. Wiejskiej w Miedźnej i następnie za pomocą istniejącej przepompowni ścieków oraz odcinka tłoczego i następnie grawitacyjnego transportowane do oczyszczalni „LEMNA” we Frydku. Odcinek grawitacyjny sieci kanalizacyjnej umożliwił będzie również odbiór ścieków z rejonu ul. Wiejskiej w Miedźnej i Frydku. Przetłaczanie ścieków odbywało się będzie poprzez układ pomp zatapialnych zlokalizowanych w istniejącej przepompowni ścieków, do której przedsięwzięcie zostanie przyłączone.

W przypadku technologii budowy projektowanego przedsięwzięcia, przed przystąpieniem do robót zostaną sprawdzone rzędne istniejących studni oraz wytyczona zostanie trasa sieci. Roboty ziemne stanowią będą przygotowanie pasa terenu pod budowę projektowanej sieci, w tym usunięcie roślinności, trawy i krzewów. Następnie wykonane zostaną wykopy otwarte w celu posadowienia odcinków sieci kanalizacji sanitarnej. Projektuje się wykonanie wykopów o skarpach pionowych

rozpartych z pełnym szalowaniem. Ziemia z wykopów składowana będzie w pobliżu, na terenie gruntowym. Przewiduje się wykonanie prac sprzętem mechanicznym oraz ręcznie. W przypadku przejść przez nawierzchnie asfaltowe i w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej pod terenami zielonymi projektuje się posadowienie sieci w rurze osłonowej metodą bezwykopową – z zastosowaniem przewiertu/przecisku.

Projektuje się rury z dopuszczeniem do stosowania w budownictwie z PVC-U łączone z zastosowaniem uszczeltek oraz z PE do zgrzewania doczołowego oraz z zastosowaniem kształtek elektrooporowych i doczołowych. Technologia układania rur PVC-U i PE w gruncie wymaga wykonania podsypki oraz zasypki piaskowej. W związku z czym podsypka i zasypka piaskowa rur zostanie wykonana na całej długości sieci z wyjątkiem miejsc wykonania bezwykopowego posadowienia sieci.

4) powiązań z innymi przedsięwzięciami

Nie dotyczy

5) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi

Sieć projektuje się z rur PVC-U stosowanych do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej łączonych szczelnie poprzez system uszczeltek oraz z rur PE 100 SDR11 RC przeznaczonych do budowy ciśnieniowych systemów kanalizacji sanitarnych pod ziemią. Sieć projektuje się z rur posiadających dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zapewniających hermetyczność i szczelność o wysokich właściwościach wytrzymałościowych i dopuszczonych do układania w gruncie, także alternatywnymi technikami układania (np. bezwykopowo- przewiertem). Ponadto rury powinny odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać Opinię Techniczną dotyczącą możliwości stosowania na terenach górniczych. Zastosowanie projektowanych rur zapewni szczelność sieci oraz zminimalizuje możliwość wystąpienia awarii. W przypadku przepompowni, komór odpowietrzających i odwodnieniowych oraz studni zabudowanych na sieci kanalizacji sanitarnej w celu eliminacji odorów i ich wpływu na środowisko oraz w celu zmniejszenia uciążliwości przedostających się zapachów projektuje się podwłazowe pasywne filtry antyodorowe powietrza.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej została w dużej mierze zlokalizowana w pasie drogowym drogi powiatowej, aby ograniczyć lokalizację na terenach zielonych i uprawnych. Ponadto trasę sieci wybrano tak, aby uniknąć wycinki drzew oraz krzewów. Sieć kanalizacji sanitarnej jest obiektem budowlanym podziemnym, jednak na jego trasie występują studnie kanalizacyjne, których włązy zostaną zlokalizowane na powierzchni terenu, jednak została ograniczona ich ilość, aby zachować część terenów zielonych i uprawnych.

Projektuje się wykonanie budowy przedmiotowej sieci metodami wykopów otwartych oraz bezwykopowo – przewiertami pod pasami dróg o nawierzchni asfaltowej, co zmniejszy wpływ na środowisko oraz zapobiegnie uszkodzeniu nawierzchni i niektórych pasów terenów zielonych i warstw humusowych gleb. Prowadzone prace budowlane będą miały charakter krótkotrwały i tymczasowy. Podczas wykonania projektowanych prac dopuszcza się stosowanie wyłącznie maszyn budowlanych sprawnych technicznie i odpowiednio zabezpieczonych, nie powodujących rozlewu substancji szkodliwych do środowiska. Należy prace zorganizować w sposób, aby zminimalizować powstały hałas oraz wibracje. Prace winny zostać przewidziane w sposób, aby nie pracowały nieużywane urządzenia i maszyny budowlane nie generując w ten sposób hałasu i spalin. Ponadto wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu prac teren uporządkować, a resztki materiałów i odpady zabezpieczyć i zutylizować. Prace ziemne będą prowadzone w porze dziennej, w celu ograniczenia uciążliwości dla otoczenia.

6) emisji i występowania innych uciążliwości

W trakcie realizacji inwestycji i wykonywania prac budowlanych może wystąpić szereg krótkotrwałych i tymczasowych oddziaływań na środowisko w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi, w tym robotami ziemnymi i montażowymi. Podczas wykonywania robót zostanie zajęty teren stanowiący pas terenu, na którym projektowana jest sieć kanalizacji sanitarnej oraz obszary, gdzie składowana będzie ziemia z wykopów oraz urządzenia i maszyny budowlane. Ponadto praca i użytkowanie maszyn i

pojazdów budowy będzie powodowała emisję hałasu. Emitory będą generowały hałas o zmiennym poziomie dźwięku. W związku z prowadzeniem prac w obrębie istniejących pasów drogowych i terenów zabudowanych poziom hałasu będzie zbliżony do tła akustycznego. Część prac będzie prowadzona na terenach zielonych takich jak łąki, pola uprawne i pasy dróg gruntowych, w związku z czym emitowany hałas nie wpłynie w znaczący sposób na środowisko. Z punktu widzenia zagrożenia wibroakustycznego na etapie budowy sieci kanalizacyjnej nieistotnym będzie występowanie nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska. Emisja drgań mechanicznych może występować z pracy ciężkiego sprzętu. Pracujące maszyny mogą wywoływać drgania ciągłe o niskiej i wysokiej częstotliwości. Podczas budowy generowane będą także odpady w postaci pozostałości materiałów, elementów opakowań, uszkodzonych elementów itp. W związku z projektowanymi pracami po zakończeniu robót wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego uporządkowania terenu oraz zabezpieczenia i zutylizowania wszelkich resztek materiałów i odpadów. Wykonawca winien prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i przed rozpoczęciem prac powinien złożyć do właściwego urzędu informację o rodzaju i ilości powstających odpadów oraz sposobie i miejscu czasowego składowania, sposobie neutralizacji lub utylizacji powstających w czasie prac budowlanych odpadów. Ziemia z wykopów winna być składowana w wyznaczonym miejscu z rozbiem na ziemię urodzajną i pozostałą. Ziemia urodzajna powinna być ponownie wykorzystana i rozplantowana, a ziemi pozostała z wykopów musi zostać ponownie wykorzystana, zagospodarowana lub wywieziona z terenu budowy. Technologia układania rur PVC-U i PE w gruncie wymaga wykonania podsypki oraz zasypki piaskowej. Zarówno podsypka i obsypka piaskowa oraz pozostała część zasypanego wykopu będzie zagęszczana co wyeliminuje drenowanie wód na trasie rurociągu. Wierzchnia warstwa ziemi składowana będzie obok wykopu, a po ułożeniu rurociągu, wykop zostanie zasypany gruntem rodzimym w sposób gwarantującym przywrócenie struktury gruntu i gleb do stanu przed realizacją inwestycji w celu ochrony środowiska przyrodniczego. Oddziaływanie inwestycji na atmosferę w fazie budowy i eksploatacji ocenia się jako mało znaczące. Podczas budowy, a zwłaszcza prowadzeniu wykopu należy liczyć się z nieznacznym wzrostem zapylenia o niewielkim zasięgu. Obok zapylenia występuje lokalnie podwyższona emisja spalin związana z pracą ciężkiego sprzętu oraz ruchem samochodów ciężarowych. Uciążliwości te będą miały charakter okresowy i ze względu na ograniczony zasięg oddziaływania nie będą powodować oddziaływania poza terenem wykonywania prac.

Oddziaływanie w trakcie prowadzenia prac budowlanych będzie miało charakter krótkotrwały, tymczasowy i odwracalny. Wpływ prac nie może zostać wyeliminowany, aby inwestycja została zrealizowana, jednak w dużym stopniu poprzez zastosowanie odpowiednich i sprawnych maszyn oraz odpowiedniej organizacji pracy na budowie zostanie w sposób znaczny ograniczony.

W celu zabezpieczenia środowiska naturalnego sprzęt budowlany wykorzystywany do budowy sieci kanalizacyjnej musi być sprawny technicznie oraz musi być prowadzony monitoring sprzętu pod względem wycieków paliwa, olejów i smaru.

Projektowana inwestycja na etapie eksploatacji w przypadku prawidłowego działania i normalnej pracy nie będzie wprowadzała substancji do środowiska. Przedsięwzięcie nie będzie także wytwarzało odpadów. Przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, czyli budowie sieci ze zgodnych z normami materiałów, prawidłowe wykonanie łączenia odcinków sieci i pozytywnej próbie szczelności oraz eliminujących powstałe odory, takie jak filtry sieć będzie emitowała powietrze usuwane poprzez zawory odpowietrzające oraz ciepło ze ścieków.

Przewidywana energia lub substancje wprowadzane do środowiska w trakcie eksploatacji:

- ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno-bytowych - brak
- ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych - brak
- ilość i sposób odprowadzania wód opadowych - brak
- rodzaje, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami - brak
- ilość i rodzaje zainstalowanych maszyn i planowanych urządzeń - brak

7) ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu

Podczas eksploatacji :

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej może ulec awarii na skutek działań i zjawisk takich jak:

- uszkodzenia mechanicznego lub chemicznego urządzeń istniejącej przepompowni lub pomp,
- odcięcia pomp w istniejącej przepompowni od źródeł zasilania i zatrzymanie ich pracy,
- wykonywania prac i robót budowlanych w pobliżu sieci i jej mechaniczne uszkodzenie, co doprowadzi do rozszczelnienia i wypływu ścieków do środowiska,
- zasypanie, zapchanie lub uszkodzenie studni kanalizacyjnej i doprowadzenie do jej niedrożności lub rozszczelnienia i wypływ ścieków do środowiska
- ruchów górotworu i szkód górniczych,
- rozszczelnienie sieci lub któregoś z jej elementów,
- przeciążenie sieci ilością ścieków przekraczającą jej wydajność i uszkodzenie pomp lub rurociągów

W trakcie realizacji:

Podczas prowadzenia robót budowlanych mających na celu realizację inwestycji mogą wystąpić następujące zagrożenia lub katastrofy:

- głębokie wykopy, w których może dojść do uszkodzenia obudowy i ścian wykopów oraz osunięcia się skarp ziemi i zasypanie wykopu,
- możliwość uszkodzenia istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wypływ ścieków,
- możliwość uszkodzenia istniejącej sieci wodociągowej i wypływ wody,
- możliwość uszkodzenia i rozszczelnienia sieci gazowej co spowoduje zagrożenie wybuchem lub zapłonu,
- możliwość uszkodzenia przewodu elektroenergetycznego lub urządzenia elektrycznego i porażenie prądem elektrycznym,
- poruszający i pracujący sprzęt oraz maszyny budowlane mogą powodować zagrożenie dla ruchu pojazdów, pieszych oraz otoczenia,
- wykopy i prace ziemne mogą spowodować osunięcie się ziemi i uszkodzenia istniejących sieci, urządzeń i obiektów w rejonie

8) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie

Nie przewiduje się odpadów wytwarzanych przez projektowaną inwestycję.

9) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody

Rejon projektowanej inwestycji oraz obszar zasięgu oddziaływania projektowanej inwestycji znajduje się poza rejonem ochrony przyrody utworzonym i ustanowiony na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. 2022 poz 916 z późn. zm) za wyjątkiem pomnika przyrody – Dąb szypułkowy, który zlokalizowany jest w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia i odległości ok. 80m od inwestycji.

Najbliższe obszary chronione i formy ochrony przyrody zlokalizowane w odniesieniu do najbliższych wysuniętych punktów sieci wynoszą:

Nazwa i nr obszaru chronionego	Odległość przybliżona w km
[Rezerwat] - Żubrowisko	2,08

[Park Krajobrazowy] – Park Krajobrazowy Beskidu Małego – otulina	17,48
[Obszary chronione krajobrazu] – Podkęcie	7,49
[Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe] – Góra Chełmeczki	9,36
[NATURA 2000] Stawy w Brzeszczach PLB120009	3,55
[NATURA 2000] Dolina Górnej Wisły PLB240001	7,04
[NATURA 2000] Dolina Dolnej Soły PLB120004	9,87
[NATURA 2000] Dolina Soła PLH120083	10,92
[Stanowiska dokumentacyjne] Kamieniołom piaskowców karbońskich	20,42
[Użytek ekologiczny] Zapadź	3,71
[Pomnik przyrody] – Dąb szypułkowy	0,08 - w obszarze znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej leży poza obszarem Natura 2000, a pas terenu w którym projektowana jest budowa inwestycji nie znajduje się na żadnej z form ochrony przyrody. Ponadto przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało na najbliższe obszary ochrony przyrody i Natura 2000.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej leży na poza obszarami korytarzy ekologicznych. Natomiast Korytarz ekologiczny Lasy Pszczyńskie Kpd-15B zlokalizowany jest w zasięgu obszaru znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Najbliższe korytarze ekologiczne znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia:

Nazwa i nr korytarza ekologicznego	Odległość przybliżona w km
Lasy Pszczyńskie – KPd - 15B	0,08 – w obszarze znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 10 § 1 kpa, zawiadomieniem, poinformowano strony postępowania o uzyskaniu wszystkich opinii co do ewentualnej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie przed wydaniem decyzji. Zawiadomienie zostało doręczone stronom postępowania w trybie art. 49 kpa poprzez umieszczenie zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miedźna.

W niniejszym rozstrzygnięciu Wójt Gminy uwzględnił:

- Informacje zawarte w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia wraz uzupełnieniami przedstawionymi w toku postępowania administracyjnego,
- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w którym wyraził on opinię, że dla przedmiotowej inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach istotnych warunków korzystania ze środowiska,

- Opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w której wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki dla przedmiotowego przedsięwzięcia,
- Opinię sanitarną, w której Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach wyraził opinię, że dla planowanego zamierzenia brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy ooś, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja ta wydawana jest po uzyskaniu opinii organów współdziałających.

Jednocześnie w myśl art. 84 ust. 1a ustawy ooś, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ może:

- określić istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,
- określić wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś, w szczególności w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym,
- nałożyć obowiązek unikania, zapobiegania, ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- nałożyć obowiązek monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, określając zakres, termin i obowiązki co do przedłożenia informacji o wynikach monitoringu regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, organowi wydającemu decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz, gdy jest to uzasadnione, wskazując inne organy, którym należy przedłożyć wyniki, spośród wymienionych w art. 82 ust. 1 pkt. 2 lit c ustawy ooś.

Zaproponowane przez ww. organy współdziałające warunki realizacji przedsięwzięcia zostały wprowadzone do orzeczenia niniejszej decyzji, ponadto rozszerzono je o te, które zostały ujęte w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz które organ prowadzący postępowanie wskazał do realizacji mając na uwadze zminimalizowanie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Mając na uwadze lokalizację oraz charakter przedmiotowego przedsięwzięcia, nie wymaga ono przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko oraz nie nałożono wymogów w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Uwzględniając wszystkie ww. kryteria Wójt Gminy Miedźna odstąpił od przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko.

W związku z wypełnieniem niezbędnych wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uzyskaniu wymaganych opinii i szczegółowym

przeanalizowaniu specyfiki planowanego przedsięwzięcia we wszystkich aspektach środowiskowych, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś integralną częścią niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia.

POUCZENIE

- 1 Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Miedźna w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
- 2 Zgodnie z art. 130 §1 i 2 kpa, przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
- 3 Zgodnie z art. 137 kpa strona może cofnąć odwołanie przed wydaniem decyzji przez organ odwoławczy. Organ odwoławczy nie uwzględni jednak cofnięcia odwołania, jeżeli prowadziłoby to do utrzymania w mocy decyzji naruszającej prawo lub interes społeczny.
- 4 Zgodnie z art. 130 §4 kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony rzekły się prawa do wniesienia odwołania.
- 5 Zgodnie z art. 127a kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może rzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o rzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
- 6 Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ustawy ooś.
- 7 Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 6 pouczenia, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wniosek składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia



WÓJTA GMINY
Jan Stępnika

Otrzymują:

- 1 Pełnomocnik Wnioskodawcy,
- 2 Strony postępowania w trybie art. 49 kpa
- 3 a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach,
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miedźna, ul. Wiejska”

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w Miedźnej, ul. Wiejska. Projektowana inwestycja złożona jest z odcinka tłoczego Dz200 PE, grawitacyjnego Dz315 PVC oraz istniejącej przepompowni ścieków. Ścieki sanitarne będą tłoczone od istniejącej przepompowni ścieków zlokalizowanej w Miedźnej, ul. Wiejska zlokalizowanej na działce nr 1100/86 za pomocą projektowanego odcinka tłoczego do studni rozprężnej zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej, a następnie prowadzone będą projektowanym odcinkiem sieci grawitacyjnie do odbiornika, którym będzie istniejąca sieć kanalizacyjna zlokalizowana na terenie oczyszczalni ścieków „LEMNA” we Frydku.

Celem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby odbioru ścieków sanitarnych z istniejącej przepompowni ścieków oraz w rejonie ul. Wiejskiej we Frydku i Miedźnej i doprowadzenie ich do oczyszczalni ścieków.

WÓJCIŃNY
Jan Jioninka