

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont schodów zewnętrznych przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli		
1	Element	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze		
1.1	KNR 214/1225/5	Demontaż balustrad	m	5,500
1.2	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych	m2	52,900
1.3	KNR 3/614/5	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m2	11,700
1.4	KNR 401/212/2	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 20 cm	m3	10,580
1.5	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu budowlanego. Opłata za przyjęcie odpadów na wysypisko. Transport na wysypisko staraniem wykonawcy.	m3	12,518
2	Element	Wykonanie nowych warstw podbudowy oraz schodów		
2.1	KSNR 1/303/2	Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu III	m3	12,000
2.2	KNR 231/103/2	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	60,000
2.3	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	60,000
2.4	KNR 231/114/7	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8 cm Krotność=2	m2	60,000
2.5	KNR 231/402/4	Ława betonowa z oporem pod palisadą betonową	m3	3,288
2.6	Kalkulacja własna	Palisada betonowa wys. 60 cm - strona prawa	mb	2,400
2.7	Kalkulacja własna	Palisada betonowa wys. 40 cm - schody	mb	25,000
2.8	KNR 231/511/2 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa, kolor do ustalenia z Inwestorem	m2	60,000
3	Element	Wykonanie fundamentu pod obsadzenie słupków balustrady		
3.1	KNR 1/306/8	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m, doły o głębokości do 1,0 m, grunt kategorii III	szt	13,000
3.2	KNR 1901/203/17	Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych, betonowanie, słupków. fi 0,20 m, głębokość 1,0 m - 13 szt.	m3	0,408
4	Element	Pozostałe roboty		
4.1	KNKRB 2/901/5	Tynki zwykłe III kategorii na ścianach płaskich wykonywane ręcznie	m2	22,150
4.2	KNKRB 2/904/3	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm ścian	m2	5,900
4.3	KNKRB 3/607/2	Malowanie farbą tynków zewnętrznych dwukrotnie (farba akrylowo - silikonowa) kolor do ustalenia z Inwestorem Krotność=2	m2	16,250
4.4	Kalkulacja indywidualna	Czapki ogrodzeniowe z betonu wibroprasowanego, montaż na kleju mrozoodpornym	mb	12,700
4.5	KNR 202/1209/2	Balustrady z pochwytym stalowym proste malowane proszkowo wraz z montażem	m	2,400
4.6	Kalkulacja indywidualna	Czyszczenie i malowanie istniejącej balustrady przy pochylni	mb	7,200